

egz. 1

P R O J E K T B U D O W L A N Y


STAŁAŻ TABLICY INFORMACYJNEJ WDZYDZKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO

LOKALIZACJA:
.....

INWESTOR: POMORSKI ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH
Słupsk ul. Poniatowskiego 4a



DATA: czerwiec 2019 r.

Opracował	tech. bud. Jędrzej Bronk POM/BO/0417/01	USŁUGI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWE NADZÓR BUDOWLANY Jędrzej Bronk 83-400 Kościerzyna ul. Norwida 29A tel. 781 801 099 NIP: 591-100-18-28 REGON: 190101009
-----------	--	--



ZESTAWIENIE DREWNA KONSTRUKCYJNEGO C 27 - modrzew							
Lp	Nr elementu	Nazwa elementu	szer. w cm	wys. w cm	dł. w cm	Ilość w szt.	Objętość w m3
1	1	Podwalina	20	16	1,20	2	0,077
2	2	Słup	20	16	2,21	2	0,141
3	3	Rygiel	20	16	1,29	1	0,041
4	4	Platow	8	10	1,69	2	0,027
5	5	Platow	8	10	0,65	2	0,010
6	6	Krokiew	6	8	0,69	6	0,020
7	7	Wiatrownica	3	13	0,90	4	0,014
8	8	Nadbitka wiatr.	2,50	12	0,94	4	0,011
9	9	Zastrzał	8	16	0,61	4	0,031
10	10	Miecz (wypełniony)	8	27	0,62	2	0,027
R A Z E M							0,399
11	deskowanie pionowe pod tablicę gr. 2,5 cm, 1,29x1,50						
12	listwy narożne dla deskowania 4x4 cm, 5,60 mb						
13	łączenie pod gont drewniany 0,70x2,14						
14	krycie gontem drewnianym w koronkę 0,85x2,14						
15	malowanie obiektu bez łączenia 15,50 m2						
16	objętość betonu B15 - 0,36 m3						
17	stal Ø 10 - 23,0 kg, Ø 6 - 2,5 kg						
18	kamień naturalny 0,5 m3						
19	tablica z napisem i logo o wym 190 x 22 cm, o gr. 4 cm						
20	pazdury sz: 2						

INWESTYCJA		STELAŻ TABLICY INFORMACYJNEJ W.P.K.		SKALA
INWESTOR		LOKALIZACJA		1 : 25
Pomorski Zespół				DATA
Parków Krajobrazowych				06.2019
Słupsk, ul. Poniatowskiego 4a				
OPRACOWAŁ		PRZEDMIOT RYSUNKU		
TECHNIK BUDOWLANY		ROZWIĄZANIA		
w specj. konstrukcyjno budowlanej				
Jędrzej Bronk				1
ZGP - III - 630/165/79				



INWESTYCJA		STELAŻ TABLICY INFORMACYJNEJ W.P.K.		SKALA
INWESTOR		LOKALIZACJA		1 : 25
Pomorski Zespół				DATA
Parków Krajobrazowych				06.2019
Słupsk, ul. Poniatowskiego 4a				2
OPRACOWAŁ		PRZEDMIOT RYSUNKU		
TECHNIK BUDOWLANY		ELEWACJE		
w specjal. konstrukcyjno-budowlanej				
Jędrzej Bronk				
ZGP - III - 630/163/79				